



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
замена лифтового оборудования, ул.Генкиной д.102 (1 под.)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Демонтаж металлической двери в машинное отделение	1 т конструкций	0,05	
2	Монтаж металлической двери в машинное отделение	1 т конструкций	0,05	
3	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	
4	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,116	
5	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,02	
6	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах, переплеты одинарные глухие, площадь проема до 5 м2	100 м2 проемов	0,0016	
7	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, обрамления, опорных балок количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,186	
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,239	
10	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,121	
11	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,151	
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,151	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0032	
14	Подбетонирование фундамента в прямке	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001	
Раздел 2. Монтажные работы				