



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
замена лифтового оборудования, ул.Полтавская д.2 (1 под.)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
1	Демонтаж металлической двери в машинное отделение	1 т конструкций	0,05	
2	Монтаж металлической двери в машинное отделение	1 т конструкций	0,05	
3	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	
4	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,12	
5	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (русты)	100 м восстановлен ной герметизации стыков	0,058	
6	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, обрамления, шин, опорных балок количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,186	
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,04	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,185	
9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,19	
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,103	
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,103	
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0042	
13	Подбетонирование	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0012	
Раздел 2. Монтажные работы				